

# 江门市生态环境局文件

江台环审〔2023〕81号

---

## 关于台山市宇广建筑材料有限公司年产环保砖16万平方米、机制砂2万立方米建设项目环境影响报告表的批复

台山市宇广建筑材料有限公司：

你公司报来《台山市宇广建筑材料有限公司年产环保砖16万平方米、机制砂2万立方米建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、台山市宇广建筑材料有限公司年产环保砖16万平方米、机制砂2万立方米建设项目选址于台山市冲蒺镇红岭工业区25号之一。项目占地面积9500平方米，建筑面积8550平方米。建设项目主要从事环保砖、机制砂的生产制造，年产环

保砖 16 万平方米、机制砂 2 万立方米。

二、根据《报告表》的评价结论，项目应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并按重点做好以下工作：

1、项目营运期产生的废水主要为洗砂废水、初期雨水、洗车废水、生活污水。其中洗砂废水经压滤、沉淀处理后回用于洗砂工序，不外排。初期雨水统一收集经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。以上执行执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1 洗涤用水水质标准。洗车废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。生活污水经三级化粪池+一体化生活污水处理设施处理后排入冲蒌河，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二段一级标准。

2、项目产生的大气污染物主要为粉尘、扬尘。其中原料及成品堆场扬尘经采取堆场硬底化、禁止露天堆放、三面设置围挡、围挡高度应不低于堆放高度、堆放场设置顶棚，堆放场内设置水雾喷淋等有效抑尘措施后进行无组织排放；物料装卸粉尘经采取输送带封闭围蔽、规范操作、降低装卸落差高度、尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸、装卸位配置水雾喷淋等有效措施后进行无组织排放；道路及运输扬尘经采取及时对厂区道路清扫、减少道路粉尘表面粉尘量、路面定时洒水、运输车辆采取有效篷盖等措施后进行无组织排放；以上颗

颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值要求。项目制砖区对搅拌主机(1台)、给料机(1台)产尘位置设置密闭罩,对工艺粉尘(给料、破碎、筛分工序)收集后引至一套脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒高空排放,颗粒物可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准;水泥罐顶呼吸口通过管道和抽风系统把粉尘收集后引至罐顶布袋除尘器处理达标后经15m排气筒高空排放;水泥筒装卸粉尘引至一套脉冲布袋除尘器(TA003)处理后经15m排气筒(DA003)排放,以上颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表2大气污染物特别排放限值(散装水泥中转站及水泥制品生产)。厂区扬尘经采取配备场地降尘设备(雾炮或自动喷淋系统)、加强周围绿化等措施后进行无组织排放,执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值要求。

3、优化厂区布局,主要噪声源生产设备须合理布置,远离敏感点,选用低噪声设备。对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施,尽量减少对周围环境的影响,确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—2008)3类标准要求。

4、按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。项目营运期产生的废机油、废油桶和少量含油抹布属于危险废物的必须交由有资质的单位进

行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。

三、建设项目应加强生产过程的管理，落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施。加强原材料在运输、储存、使用过程中的管理，加强对员工的职业安全、卫生培训，制订有效的事故风险防范和应急措施，并定期对设备进行检修，防范污染事故的发生，确保环境安全，进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可证制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2023年10月26日